

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195

KSO:

Místo: Svor

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195

Místo: Svor

Datum: 11.02.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195

Místo: Svor

Datum: 11.02.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	31723500.1	Oprava podokapní římsy - kompletní oprava vč. doplnění chybějících částí	m	17,000		0,00	
2	K	31723500.2	Oprava hlavní římsy - kompletní oprava vč. doplnění chybějících částí	m	17,000		0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
3	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	159,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
4	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	159,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková stěn					
5	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	477,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	VV		159*3 Přepočtené koeficientem množství		477,000			
6	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	159,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikonový stěn					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
7	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	200,000		0,00	
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
8	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 000,000		0,00	
	PP		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití					
	VV		200*45		9 000,000			
9	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	200,000		0,00	
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z umělých vláken					
11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 000,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
		PP	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
		VV	200*45		9 000,000			
12	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
		PP	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
13	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	159,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
		PP	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
14	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	9,381		0,00	CS ÚRS 2014 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
15	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,381		0,00	
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	178,239		0,00	
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		VV	9,381*19 'Přepočtené koeficientem množství		178,239			
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,381		0,00	
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	11,374		0,00	CS ÚRS 2014 01
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
19	K	764248325	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
		PP	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm					
20	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2014 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
23	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					