

## Smlouva o dílo č. 21/SaM/CL/2013

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Obec Svor**

Svor 195, 471 51 Svor

IČ: 00261009

Bankovní spojení: GE MONEY BANK

Č.účtu: 10829824/0600

Zastoupené: Ing. Kateřinou Jonákovou, starostkou

**Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.**

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Zastoupená: Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva a VTR

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

Bankovní spojení: KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa, ČSOB Česká Lípa

č.ú.: / kód : 254242 - 421/0100, 189202/0800, 17622463/0300

uzavřeli spolu smlouvu o dodávce stavebních prací podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

### II. Předmět plnění :

**Název veřejné zakázky :** „Oprava mostku přes Boberský potok u č.p.133 v k.ú. Svor“,

Číselné označení zakázky v registru obce : Zakázka č.2/2013.

**Předmětem veřejné zakázky** je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou mostu přes Boberský potok u č.p.133 v k.ú. Svor dle přiloženého položkového rozpočtu. Rekonstrukce mostku bude obsahovat:

Snesení celé mostní konstrukce, založení spodní stavby, opěry mostu (kamenné, železobetonové), železobetonové úložné prahy, nová nosná konstrukce charakteru železobetonové desky prosté, hydroizolační systém, vozovkové souvrství s vypádováním povrchové vody, osazení ocelového zábradlí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací a s podmínkami této smlouvy o dílo.

### III. Cena za dílo a platební podmínky :

**Cena bez DPH :** 347 540,97 Kč

slovy: třiřtáčtyřicetředemřtisícřpětřsetčtyřicetřkorunčeskýchřdevadesátřsedmřhalěřř

**DPH 21 % :** 72 983,70 Kč

slovy: ředemřdesátřdvřtisícřdevřsetřosmřdesátřřikorunčeskýchřsedmřdesátř

**Cena celkem :** 420 524,67 Kč

slovy: čtyřřstářdvřacetřtisícřpětřsetřdvřacetřčtyřřikorunčeskýchřředesátřřsedmřhalěřř

- 3.1 Fakturace DPH bude provedena podle předpisů o oceňování stavebních prací.
- 3.2 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, a to v cenové úrovni platné do konce roku 2013.
- 3.3 Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka zhotovitele.
- 3.4 Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými i pro případnou změnu rozsahu.
- 3.5 Zhotovitel bude účtovat práce skutečně provedené dle vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr jednotkovými cenami uvedenými v nabídkovém rozpočtu.
- 3.6 Provedené práce budou fakturovány měsíčně dílčími fakturami, doloženým položkovým soupisem provedených prací a jejich oceněním v souladu s rozpočtem do výše 80% smluvní ceny a konečnou fakturou, kterou vystaví dodavatel po úplném dokončení, předání a protokolárním převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. Datum zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den v měsíci. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě.
- 3.7 Splatnost faktur **bude 30 dní ode** dne doručení vystavené faktury.
- 3.8 Platba za dodávku předmětu plnění bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po řádném předání předmětu plnění.
- 3.9 Dodavatel prohlašuje, že prověřil rozhodné skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění (předaný výkaz výměr), odchylky oproti zadávací dokumentaci nezjistil.

#### IV. Termín

- 4.1 Zahájení stavby : 06/2013
- 4.2 Termín dokončení : 08/2013

#### V. Ostatní ujednání

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s doporučenými a uznávanými předpisy a technologickými postupy.
- 5.2 Dokončené dílo nesmí obsahovat vady a nedodělky.
- 5.3 Po dokončení díla bude vypracován předávací protokol.
- 5.4 Součástí předávacího protokolu bude soupis provedených prací.
- 5.5 Objednatel má právo provést kontrolu prováděných prací a dodržování montážních a technologických postupů a kdykoliv v průběhu stavby osobně nebo s odborným dozorem.

#### VI. Smluvní pokuty

- 6.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6.2 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti.

## VII. Závěr

- 7.1 Tato smlouva zaniká dnem splnění sjednaného rozsahu dodávky – Předmětu plnění.
- 7.2 Jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.
- 7.3 Dnem podpisu předávacího protokolu – předáním díla objednateli, začíná běžet záruční doba na provedené práce v celkové délce **60 měsíců**.
- 7.4 Změny smlouvy je nutno učinit písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
- 7.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží objednatel dva a zhotovitel dva výtisky.


Příloha: oceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet)

V České Lípě dne 3.5.2013

V E. SVORU dne..... 7.5. 2013

Zhotovitel:

Objednatel:



---

Ing. Josef Horáček  
místopředseda představenstva a VTŘ  
SaM silnice a mosty a.s.



---



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Most Svor M-01 Název objektu: Most Svor M-01 DSP Název částí: Svor  Objednatel: Obec Svor Projektant: Zhotovitel:  Rozpočet číslo: <input type="text"/> Zpracoval: <input type="text"/>	JKSO: <input type="text"/> EČO: <input type="text"/> Místo: <input type="text"/> IČ: <input type="text"/> DIČ: <input type="text"/> Dne: 11.03.2013
---	---

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	12 980,64	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	217 230,33	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	43 620,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	10 710,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		284 540,97	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště		14	Mimostav. doprava	0,00
15		Územní vlivy		16	Provozní vlivy	0,00
17		Ostatní		18	NUS z rozpočtu	0,00
19		NUS (ř. 13-18)		22	Ostatní náklady	63 000,00

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		347 540,97
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	347 540,97 DPH	72 983,70
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>420 524,67</b>

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

Projektant  Datum a podpis Objednatel  Datum a podpis Zhotovitel 12 -04- 2013 Datum a podpis	Razítko  Razítko  Razítko
--	---------------------------------------

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Svor M-01  
Objekt: Most Svor M-01 DSP  
Část: Svor  
JKSO:

Objednatel: Obec Svor  
Zhotovitel:  
Datum: 11.03.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	230 210,97
1	Zemní práce	41 409,12
2	Zakládání	34 528,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	61 645,33
4	Vodorovné konstrukce	32 078,40
5	Komunikace	4 038,30
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 281,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	53 229,72
99	Přesun hmot	19 342,82
PSV	Práce a dodávky PSV	54 330,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 805,00
767	Konstrukce zámečnické	48 525,00
000	Nepojmenované práce	63 000,00
0	Ostatní opatření	63 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>347 540,97</u>

# ROZPOČET

Stavba: Most Svor M-01  
 Objekt: Most Svor M-01 DSP  
 Část: Svor  
 JKSO:

Objednatel: Obec Svor  
 Zhotovitel:  
 Datum: 11.03.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					230 210,97	
D			1	Zemní práce				41 409,12	
1	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> z kameniva druzného se štětem d 450 mm (3,85*2,56) <sup>1</sup> 3	m <sup>2</sup>	19,230	180,00	3 461,40	21,0
2	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	9,000	1 680,00	15 120,00	21,0
3	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	45,00	4 500,00	21,0
4	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	40,00	800,00	21,0
5	K	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	150,00	750,00	21,0
6	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,400	120,00	1 248,00	21,0
				2,6*0,8*5		10,400			
7	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	2,750	240,00	660,00	21,0
				5*2,75*0,2		2,750			
8	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,526	220,00	1 215,72	21,0
				0,9*3,15*1		2,835			
				0,9*2,99*1		2,691			
				Součet		5,526			
9	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>	18,700	20,00	374,00	21,0
10	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	13,700	16,00	219,20	21,0
11	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	205,500	16,00	3 288,00	21,0
				13,7		13,700			
12	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,700	28,00	383,60	21,0
13	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	24,660	160,00	3 945,60	21,0
				13,7*1,8		24,660			
14	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m <sup>3</sup>	12,400	80,00	992,00	21,0
15	M	MAT	583373700	šterkopisek frakce 0-63 třída C	t	11,160	260,00	2 901,60	21,0
				6,2		6,200			
16	K	232	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m <sup>2</sup>	50,000	21,00	1 050,00	21,0
17	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	50,000	10,00	500,00	21,0
D			2	Zakládání				34 528,50	
18	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m <sup>3</sup>	1,890	1 640,00	3 099,60	21,0
				0,45*0,5*4,2*2		1,890			

19	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	9,000	25,00	225,00	21,0
			9			9,000			
20	K	002	213311141	Polštářte ztuhnuté pod základy ze šterkropisku tříděného	m3	1,600	440,00	704,00	21,0
			1*4*0,2*2			1,600			
21	K	211	274321117	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	4,238	2 050,00	8 687,90	21,0
			0,8*0,65*8,15			4,238			
22	K	211	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	15,120	380,00	5 745,60	21,0
			8,15*0,8*2			13,040			
			0,65*0,8*4			2,080			
			Součet			15,120			
23	K	211	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	15,120	120,00	1 814,40	21,0
24	K	211	274361116	Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,509	28 000,00	14 252,00	21,0
			4,24*0,12			0,509			
			Svislé a kompletní konstrukce					61 645,33	
25	K	321	321222311	Zdění obkladního zdíva vodních staveb kvádřového objem do 0,2 m3	m3	3,155	2 450,00	7 729,75	21,0
26	M	MAT	583810750	kámen lomový	t	7,888	1 080,00	8 519,04	21,0
27	K	211	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	4,484	2 180,00	9 775,12	21,0
			0,45*0,5*6,15			1,384			
			1,2*0,42*6,15			3,100			
			Součet			4,484			
28	K	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	23,211	680,00	15 783,48	21,0
			1,2*6,15*2			14,760			
			1,2*0,42*4			2,016			
			0,45*6,15*2			5,535			
			0,45*0,5*4			0,900			
			Součet			23,211			
29	K	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	23,221	140,00	3 250,94	21,0
30	K	211	334361216	Výztuž dřívů opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,582	28 500,00	16 587,00	21,0
			4,85*0,12			0,582			
			Vodorovné konstrukce					32 078,40	
31	K	211	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	2,344	2 180,00	5 109,92	21,0
			3,72*2,8*0,225			2,344			
32	K	211	421351131	Bednění boční stěny konstrukci mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	2,608	680,00	1 773,44	21,0
			0,2*(3,72+2,8)*2			2,608			
33	K	211	421351231	Bednění stěny boční konstrukci mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	2,608	140,00	365,12	21,0
34	K	211	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,282	28 500,00	8 037,00	21,0
			2,35*0,12			0,282			
35	K	211	423357112	Bednění podhledu mezi nosníky sprážené ocelobetonové konstrukce - zřízení	m2	10,416	510,00	5 312,16	21,0
			3,72*2,8			10,416			
36	K	211	423357212	Bednění inventární mezi nosníky sprážené ocelobetonové konstrukce - odstranění	m2	10,416	110,00	1 145,76	21,0
37	K	211	428382111	Osazení vrubového kloubu z prefa dílu	kus	6,000	280,00	1 680,00	21,0
38	M	MAT	548790270	kotva mechanická pro těžké kotvení (se šestihlannou hlavou) HSL - 3 M 24/60	kus	6,000	260,00	1 560,00	21,0

39	K	312	463211144	Rovnanina objemu do 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg oživěna	m <sup>3</sup>	2,750	2 580,00	7 095,00	21,0
				5*2,75*0,2		2,750			
40	D	5		Komunikace				4 038,30	
40	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 200 mm	m <sup>2</sup>	19,230	210,00	4 038,30	21,0
41	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 281,60	
41	K	011	622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m <sup>2</sup>	23,440	140,00	3 281,60	21,0
				3,72*2,8*2		20,832			
				0,2*(3,72+2,8)*2		2,608			
				Součet		23,440			
42	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	soubor	1,000	5 000,00	53 229,72	21,0
42	K	PK	919000R1	Zábrana - zřízení a odstranění				5 000,00	21,0
43	K	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	95,00	2 280,00	21,0
44	K	011	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	24,000	135,00	3 240,00	21,0
45	K	211	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m <sup>3</sup>	2,934	1 250,00	3 667,50	21,0
				8,15*0,6*0,6		2,934			
46	K	211	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m <sup>3</sup>	0,800	3 500,00	2 800,00	21,0
47	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m <sup>3</sup>	4,564	1 150,00	5 248,60	21,0
				8,15*1,4*0,4		4,564			
48	K	211	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m <sup>3</sup>	3,192	3 650,00	11 650,80	21,0
				0,3*2,8*3,8		3,192			
49	D	99		Přesun hmot				19 342,82	
49	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	39,320	10,00	393,20	21,0
50	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	747,080	10,00	7 470,80	21,0
51	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,320	260,00	10 223,20	21,0
52	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	62,781	20,00	1 255,62	21,0
				Práce a dodávky PSV				54 330,00	
				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 805,00	
53	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m <sup>2</sup>	9,000	80,00	720,00	21,0
54	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,004	18 000,00	72,00	21,0
55	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m <sup>2</sup>	6,000	60,00	360,00	21,0
56	M	MAT	685367500	textilie IZOCHRAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	2,100	75,00	157,50	21,0
57	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAJP	m <sup>2</sup>	18,000	60,00	1 080,00	21,0
58	M	MAT	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m <sup>2</sup>	20,700	165,00	3 415,50	21,0
				Konstrukce zámečnické				48 525,00	
59	K	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	512,500	12,00	6 150,00	21,0
60	M	MAT	628R	zábradlí pozink.	kg	512,500	78,00	39 975,00	21,0
61	K	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	300,000	8,00	2 400,00	21,0
				Nepojmenované práce				63 000,00	
				Ostatní opatření				63 000,00	
62	K	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vyřčení	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0

63	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	21,0
64	K	000	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	21,0
65	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	21,0
66	K	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
67	K	000	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
68	K	000	041203000	Provizorní lávka pro pěší	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
69	K	000	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
70	K	000	042002000	Posudky - Hlavní mostní prohlídka + mostní list	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
71	K	000	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>347 540,97</u>	